



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	025/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	008/2025
MODALIDADE:	DISPENSA SEM DISPUTA
ÓRGÃO GERENCIADOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA OS SERVIÇOS DE COBERTA, IMPERMEABILIZAÇÃO, REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISOS E PAREDES, REBOCO, CONTRAPISO, PINTURA PAREDES E TETOS, FORRO DE PVC E GESSO, ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E FERRO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
VALOR TOTAL ADJUDICADO:	R\$ 2.603.950,54 (dois milhões, seiscentos e três mil, novecentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos)

PREÂMBULO

Aos 17 de Março de 2025, após analisado o resultado do Dispensa sem Disputa nº 008/2025, referente ao processo administrativo em epígrafe, venho por meio do presente **ADJUDICAR** e **HOMOLOGAR** a presente licitação, conforme a Ata de Sessão constante nos autos do processo administrativo, em conformidade com o Quadro Resultado e nos termos do inciso IV do Art. 71. da Lei 14.133/2021.

QUADRO RESULTADO

JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA 32.507.681/0001-75						
Total de Itens: 153 Valor Total: R\$ 2.603.950,54 (dois milhões, seiscentos e três mil, novecentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos)						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	97631 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	JM EMPREENDIMENTOS	M2	200	R\$ 14,91	R\$ 2.982,00
2	97650 - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	JM EMPREENDIMENTOS	M2	1.500	R\$ 9,99	R\$ 14.985,00
3	9 - Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	JM EMPREENDIMENTOS	m2	3.000	R\$ 14,58	R\$ 43.740,00
4	4943 - Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou alumínio	JM EMPREENDIMENTOS	m2	500	R\$ 11,39	R\$ 5.695,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO




5	0 - Retirada de esquadrias de madeira ou metálicas.	JM EMPREENDI MENTOS	m²	150	R\$ 23,87	R\$ 3.580,50
6	97645 - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	JM EMPREENDI MENTOS	M2	70	R\$ 32,14	R\$ 2.249,80
7	97665 - REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	JM EMPREENDI MENTOS	UN	400	R\$ 2,34	R\$ 936,00
8	97660 - REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	JM EMPREENDI MENTOS	UN	250	R\$ 0,86	R\$ 215,00
9	97663 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	JM EMPREENDI MENTOS	UN	100	R\$ 16,45	R\$ 1.645,00
10	97664 - REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	JM EMPREENDI MENTOS	UN	80	R\$ 2,03	R\$ 162,40
11	97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	JM EMPREENDI MENTOS	M3	40	R\$ 74,24	R\$ 2.969,60
12	97626 - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	JM EMPREENDI MENTOS	M3	5	R\$ 746,12	R\$ 3.730,60
13	0 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES.	JM EMPREENDI MENTOS	M3	5	R\$ 411,88	R\$ 2.059,40
14	0 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO.	JM EMPREENDI MENTOS	M2	100	R\$ 41,17	R\$ 4.117,00
15	97633 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	JM EMPREENDI MENTOS	M2	100	R\$ 29,78	R\$ 2.978,00
16	104792 - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	JM EMPREENDI MENTOS	M	2.000	R\$ 0,50	R\$ 1.000,00
17	98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	JM EMPREENDI MENTOS	M2	2.000	R\$ 6,00	R\$ 12.000,00
19	0 - TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 60M	JM EMPREENDI MENTOS	M3	60	R\$ 73,32	R\$ 4.399,20
20	97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	JM EMPREENDI MENTOS	M3XKM	1.200	R\$ 3,53	R\$ 4.236,00
22	93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	JM EMPREENDI MENTOS	M3	20	R\$ 111,55	R\$ 2.231,00
23	93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	JM EMPREENDI MENTOS	M3	18	R\$ 32,96	R\$ 593,28



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO



24	96616 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	JM EMPREENDI MENTOS	M3	5	R\$ 928,62	R\$ 4.643,10
25	96556 - CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	JM EMPREENDI MENTOS	M3	2	R\$ 1.011,10	R\$ 2.022,20
26	96535 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	JM EMPREENDI MENTOS	M2	30	R\$ 166,25	R\$ 4.987,50
28	105022 - VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	JM EMPREENDI MENTOS	M	30	R\$ 25,06	R\$ 751,80
29	8718 - Recuperação de armadura de aço - barra até 1/2" com tinta de alto teor de zinco - Nitoprimer Zn ou similar, esp:2mm	JM EMPREENDI MENTOS	m	20	R\$ 39,82	R\$ 796,40
30	4928 - Forma para recuperação de concreto com chapas plastificadas, inclusive escoramento	JM EMPREENDI MENTOS	m²	20	R\$ 346,41	R\$ 6.928,20
31	90284 - GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	JM EMPREENDI MENTOS	M3	5	R\$ 679,31	R\$ 3.396,55
32	103670 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	JM EMPREENDI MENTOS	M3	5	R\$ 380,64	R\$ 1.903,20
33	92431 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	JM EMPREENDI MENTOS	M2	50	R\$ 77,68	R\$ 3.884,00
34	92460 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	JM EMPREENDI MENTOS	M2	50	R\$ 164,48	R\$ 8.224,00
35	92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	JM EMPREENDI MENTOS	KG	100	R\$ 13,08	R\$ 1.308,00
36	92761 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	JM EMPREENDI MENTOS	KG	70	R\$ 14,73	R\$ 1.031,10
37	92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	JM EMPREENDI MENTOS	KG	50	R\$ 16,89	R\$ 844,50
38	103672 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	JM EMPREENDI MENTOS	M3	2	R\$ 678,38	R\$ 1.356,76



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO



39	103674 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	JM EMPREENDI MENTOS	M3	2	R\$ 704,13	R\$ 1.408,26
40	101964 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	JM EMPREENDI MENTOS	M2	20	R\$ 213,17	R\$ 4.263,40
42	87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	JM EMPREENDI MENTOS	M2	160	R\$ 5,91	R\$ 945,60
43	87794 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	JM EMPREENDI MENTOS	M2	100	R\$ 55,61	R\$ 5.561,00
44	103328 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	JM EMPREENDI MENTOS	M2	160	R\$ 108,51	R\$ 17.361,60
45	1100129 - CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, LARGURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE. R_11/2020	JM EMPREENDI MENTOS	M	160	R\$ 26,91	R\$ 4.305,60
46	12418 - Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha cetim branco ou similar, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	JM EMPREENDI MENTOS	m2	100	R\$ 145,08	R\$ 14.508,00
47	7604 - Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	JM EMPREENDI MENTOS	m2	100	R\$ 93,83	R\$ 9.383,00
49	95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	JM EMPREENDI MENTOS	M2	100	R\$ 42,59	R\$ 4.259,00
50	87630 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	JM EMPREENDI MENTOS	M2	100	R\$ 46,08	R\$ 4.608,00
51	98680 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	JM EMPREENDI MENTOS	M2	100	R\$ 54,49	R\$ 5.449,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO



52	87247 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	JM EMPREENDI MENTOS	M2	100	R\$ 72,05	R\$ 7.205,00
53	13488 - Polimento de piso de mármore/granitos	JM EMPREENDI MENTOS	m2	100	R\$ 50,84	R\$ 5.084,00
55	92541 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	JM EMPREENDI MENTOS	M2	1.500	R\$ 96,11	R\$ 144.165,00
56	94201 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	JM EMPREENDI MENTOS	M2	3.000	R\$ 61,29	R\$ 183.870,00
57	94221 - CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	JM EMPREENDI MENTOS	M	1.000	R\$ 32,46	R\$ 32.460,00
58	98556 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	JM EMPREENDI MENTOS	M2	100	R\$ 69,48	R\$ 6.948,00
59	87767 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	JM EMPREENDI MENTOS	M2	100	R\$ 75,48	R\$ 7.548,00
60	94229 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	JM EMPREENDI MENTOS	M	1.200	R\$ 164,81	R\$ 197.772,00
61	100327 - RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	JM EMPREENDI MENTOS	M	300	R\$ 58,52	R\$ 17.556,00
62	100330 - RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	JM EMPREENDI MENTOS	M2	15.000	R\$ 23,34	R\$ 350.100,00
63	7840 - Remoção e reassentamento de madeiramento para telha ondulada fibro-cimento 6mm	JM EMPREENDI MENTOS	m2	500	R\$ 35,59	R\$ 17.795,00
64	235 - Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	JM EMPREENDI MENTOS	m2	500	R\$ 60,19	R\$ 30.095,00
65	94451 - CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	JM EMPREENDI MENTOS	M	150	R\$ 113,44	R\$ 17.016,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO



67	96486 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	JM EMPREENDI MENTOS	M2	4.000	R\$ 82,04	R\$ 328.160,00
68	96113 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	JM EMPREENDI MENTOS	M2	100	R\$ 54,89	R\$ 5.489,00
69	39513 - FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	JM EMPREENDI MENTOS	M2	100	R\$ 99,36	R\$ 9.936,00
70	1054 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	JM EMPREENDI MENTOS	M2	4.500	R\$ 21,14	R\$ 95.130,00
71	4298 - Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm	JM EMPREENDI MENTOS	m2	500	R\$ 36,59	R\$ 18.295,00
73	90843 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	JM EMPREENDI MENTOS	UN	50	R\$ 1.140,37	R\$ 57.018,50
74	90841 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	JM EMPREENDI MENTOS	UN	5	R\$ 1.082,37	R\$ 5.411,85
75	90844 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	JM EMPREENDI MENTOS	UN	10	R\$ 1.206,79	R\$ 12.067,90
76	90842 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	JM EMPREENDI MENTOS	UN	20	R\$ 1.092,51	R\$ 21.850,20
77	90830 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	JM EMPREENDI MENTOS	UN	200	R\$ 191,09	R\$ 38.218,00
79	10976 - Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8", barra quadrada de 1" na vertical, barra chata horizontal de 1 1/4" x 1/8"	JM EMPREENDI MENTOS	m2	10	R\$ 620,94	R\$ 6.209,40



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO



81	94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	JM EMPREENDI MENTOS	M2	40	R\$ 227,83	R\$ 9.113,20
82	91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	JM EMPREENDI MENTOS	M2	50	R\$ 504,79	R\$ 25.239,50
83	102162 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	JM EMPREENDI MENTOS	M2	40	R\$ 301,28	R\$ 12.051,20
84	4835 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	JM EMPREENDI MENTOS	M2	15	R\$ 589,18	R\$ 8.837,70
86	88412 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	JM EMPREENDI MENTOS	M2	300	R\$ 4,57	R\$ 1.371,00
87	88497 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	JM EMPREENDI MENTOS	M2	300	R\$ 20,68	R\$ 6.204,00
88	88489 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	JM EMPREENDI MENTOS	M2	450	R\$ 15,85	R\$ 7.132,50
89	100720 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	JM EMPREENDI MENTOS	M2	200	R\$ 13,51	R\$ 2.702,00
90	100748 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	JM EMPREENDI MENTOS	M2	200	R\$ 14,09	R\$ 2.818,00
91	102197 - PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	JM EMPREENDI MENTOS	M2	100	R\$ 25,84	R\$ 2.584,00
92	102219 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	JM EMPREENDI MENTOS	M2	100	R\$ 21,13	R\$ 2.113,00
94	89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	JM EMPREENDI MENTOS	UN	10	R\$ 166,52	R\$ 1.665,20
95	1679 - Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	JM EMPREENDI MENTOS	un	10	R\$ 81,06	R\$ 810,60

(Handwritten signature)



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO



96	1683 - Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	JM EMPREENDI MENTOS	pt	10	R\$ 106,02	R\$ 1.060,20
97	1678 - Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	JM EMPREENDI MENTOS	un	10	R\$ 115,65	R\$ 1.156,50
98	95470 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	JM EMPREENDI MENTOS	UN	40	R\$ 336,96	R\$ 13.478,40
99	95472 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	JM EMPREENDI MENTOS	UN	5	R\$ 825,58	R\$ 4.127,90
100	9245 - Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx acoplada, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	JM EMPREENDI MENTOS	un	10	R\$ 1.282,24	R\$ 12.822,40
101	100849 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	JM EMPREENDI MENTOS	UN	150	R\$ 36,64	R\$ 5.496,00
102	86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	JM EMPREENDI MENTOS	UN	100	R\$ 11,93	R\$ 1.193,00
103	86884 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	JM EMPREENDI MENTOS	UN	80	R\$ 11,55	R\$ 924,00
104	86915 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	JM EMPREENDI MENTOS	UN	80	R\$ 183,31	R\$ 14.664,80
105	86910 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	JM EMPREENDI MENTOS	UN	20	R\$ 163,76	R\$ 3.275,20
106	86914 - TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	JM EMPREENDI MENTOS	UN	5	R\$ 125,95	R\$ 629,75
107	99635 - VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	JM EMPREENDI MENTOS	UN	5	R\$ 416,24	R\$ 2.081,20
108	1205 - Revisão de ponto de água tipo 3	JM EMPREENDI MENTOS	un	50	R\$ 189,22	R\$ 9.461,00
109	1682 - Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	JM EMPREENDI MENTOS	un	50	R\$ 155,97	R\$ 7.798,50
110	86943 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL	JM EMPREENDI MENTOS	UN	5	R\$ 299,07	R\$ 1.495,35



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO



	EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					
111	11687 - BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)	JM EMPREENDI MENTOS	M	6	R\$ 1.178,06	R\$ 7.068,36
112	86919 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	JM EMPREENDI MENTOS	UN	2	R\$ 1.033,92	R\$ 2.067,84
113	89709 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	JM EMPREENDI MENTOS	UN	20	R\$ 20,63	R\$ 412,60
114	4394 - Ducha manual mod. 1972 linha C ou similar	JM EMPREENDI MENTOS	un	60	R\$ 372,43	R\$ 22.345,80
115	2022 - Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	JM EMPREENDI MENTOS	un	20	R\$ 81,65	R\$ 1.633,00
116	89353 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	JM EMPREENDI MENTOS	UN	10	R\$ 45,10	R\$ 451,00
117	89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	JM EMPREENDI MENTOS	UN	10	R\$ 106,91	R\$ 1.069,10
118	89985 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	JM EMPREENDI MENTOS	UN	10	R\$ 101,63	R\$ 1.016,30
119	89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	JM EMPREENDI MENTOS	UN	10	R\$ 48,85	R\$ 488,50
120	102137 - CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	JM EMPREENDI MENTOS	UN	6	R\$ 97,01	R\$ 582,06
121	102617 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	JM EMPREENDI MENTOS	UN	2	R\$ 3.461,77	R\$ 6.923,54
122	102615 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	JM EMPREENDI MENTOS	UN	6	R\$ 1.203,59	R\$ 7.221,54
123	102613 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	JM EMPREENDI MENTOS	UN	4	R\$ 624,08	R\$ 2.496,32



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO



125	91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	JM EMPREENDI MENTOS	M	3.000	R\$ 3,53	R\$ 10.590,00
126	91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	JM EMPREENDI MENTOS	M	5.000	R\$ 5,12	R\$ 25.600,00
127	91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	JM EMPREENDI MENTOS	M	3.000	R\$ 7,87	R\$ 23.610,00
128	91930 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	JM EMPREENDI MENTOS	M	2.000	R\$ 10,99	R\$ 21.980,00
129	92979 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	JM EMPREENDI MENTOS	M	500	R\$ 12,64	R\$ 6.320,00
130	91934 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	JM EMPREENDI MENTOS	M	500	R\$ 28,28	R\$ 14.140,00
131	101562 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	JM EMPREENDI MENTOS	M	100	R\$ 28,76	R\$ 2.876,00
132	39258 - CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	JM EMPREENDI MENTOS	M	100	R\$ 9,75	R\$ 975,00
133	93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	JM EMPREENDI MENTOS	UN	10	R\$ 16,14	R\$ 161,40
134	93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	JM EMPREENDI MENTOS	UN	10	R\$ 16,94	R\$ 169,40
135	93656 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	JM EMPREENDI MENTOS	UN	12	R\$ 18,54	R\$ 222,48
136	93658 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	JM EMPREENDI MENTOS	UN	2	R\$ 29,57	R\$ 59,14
137	93659 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	JM EMPREENDI MENTOS	UN	5	R\$ 33,50	R\$ 167,50
138	96986 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	JM EMPREENDI MENTOS	UN	10	R\$ 179,17	R\$ 1.791,70
139	104749 - CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50	JM EMPREENDI MENTOS	UN	10	R\$ 28,02	R\$ 280,20



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO



	MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023					
140	2798 - Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m	JM EMPREENDI MENTOS	un	5	R\$ 619,05	R\$ 3.095,25
141	101881 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	JM EMPREENDI MENTOS	UN	5	R\$ 878,76	R\$ 4.393,80
142	101879 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	JM EMPREENDI MENTOS	UN	5	R\$ 535,11	R\$ 2.675,55
143	3293 - Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a, inclusive aterramento	JM EMPREENDI MENTOS	pt	10	R\$ 381,13	R\$ 3.811,30
144	3395 - Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	JM EMPREENDI MENTOS	un	10	R\$ 324,75	R\$ 3.247,50
145	3274 - Ponto de interruptor 01 seção paralela, embutido, com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	JM EMPREENDI MENTOS	pt	10	R\$ 315,76	R\$ 3.157,60
146	3282 - Ponto de interruptor 02 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4"	JM EMPREENDI MENTOS	pt	5	R\$ 298,41	R\$ 1.492,05
147	693 - Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4"	JM EMPREENDI MENTOS	un	30	R\$ 200,94	R\$ 6.028,20
148	92004 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	JM EMPREENDI MENTOS	UN	30	R\$ 64,68	R\$ 1.940,40
149	91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	JM EMPREENDI MENTOS	UN	10	R\$ 34,17	R\$ 341,70
150	91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	JM EMPREENDI MENTOS	UN	5	R\$ 51,78	R\$ 258,90
151	4988 - Remoção e Reinstalação de luminárias 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W	JM EMPREENDI MENTOS	un	200	R\$ 79,74	R\$ 15.948,00
152	97610 - LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	JM EMPREENDI MENTOS	UN	25	R\$ 20,12	R\$ 503,00
153	13656 - Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor de proteção	JM EMPREENDI MENTOS	un	400	R\$ 93,48	R\$ 37.392,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO



154	12808 - Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	JM EMPREENDI MENTOS	un	40	R\$ 149,28	R\$ 5.971,20
155	12375 - Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split	JM EMPREENDI MENTOS	un	70	R\$ 213,49	R\$ 14.944,30
156	13274 - Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h	JM EMPREENDI MENTOS	un	40	R\$ 413,58	R\$ 16.543,20
157	100308 - MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	JM EMPREENDI MENTOS	H	250	R\$ 35,52	R\$ 8.880,00
158	11509 - Gás refrigerante R22	JM EMPREENDI MENTOS	kg	150	R\$ 47,45	R\$ 7.117,50
160	8779 - Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,90 m), com barras verticais a cada 2.00m (2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (1 1/2")	JM EMPREENDI MENTOS	m	50	R\$ 306,48	R\$ 15.324,00
161	10527 - LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	JM EMPREENDI MENTOS	MXMES	300	R\$ 36,86	R\$ 11.058,00
162	97064 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	JM EMPREENDI MENTOS	M	300	R\$ 31,96	R\$ 9.588,00
164	93565 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	JM EMPREENDI MENTOS	MES	3	R\$ 27.804,89	R\$ 83.414,67
165	101390 - AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	JM EMPREENDI MENTOS	MES	3	R\$ 6.781,40	R\$ 20.344,20
166	2200009 - VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE COM COMBUSTIVEL, MAUTENÇÃO E SEGURO	JM EMPREENDI MENTOS	H	1.584	R\$ 64,86	R\$ 102.738,24
167	93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	JM EMPREENDI MENTOS	MES	6	R\$ 7.797,41	R\$ 46.784,46
168	Locação de imóvel para acomodação de equipe	JM EMPREENDI MENTOS	Mês	6	R\$ 983,04	R\$ 5.898,24
Total Geral					R\$ 2.603.950,54	
Total Geral					R\$ 2.603.950,54	

Cabo de Santo Agostinho - PE, 17 de Março de 2025



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO



Isaltino José do Nascimento Filho
Secretario



